

MUSKINGUM COUNTY  
TWP. HIGHWAY No 59  
CO. HIGHWAY No 27 (Pt)

995

Sta 36+00  
S.E. 996.4  
G.E. 996.04

Sta 35+00  
S.E. 990.00  
G.E. 990.30

Sta 34+00  
S.E. 984.20  
G.E. 985.25

Sta 33+00  
S.E. 986.5  
G.E. 987.04

Sta 32+00  
S.E. 993.00  
G.E. 993.15

Sta 31+00  
S.E. 999.8  
G.E. 999.03

Sta 30+00  
S.E. 1000.7  
G.E. 1001.27

Sta 29+00  
S.E. 1006.4  
G.E. 1006.13

Excavation = 3017  
Embankment = 2601  
Emb. + 15% = 2991  
Waste = 26

| END AREA CU YDS |      | CU YDS |      |
|-----------------|------|--------|------|
| CUT             | FILL | CUT    | FILL |
| 20              | 3    | 70     | 50   |
| 10              | 29   | 22     | 161  |
| 2               | 63   | 11     | 169  |
| 4               | 28   | 7      | 85   |
| 0               | 18   | 0      | 1    |
|                 |      | 109    | 33   |
| 59              | 0    | 144    | 59   |
| 19              | 32   | 146    | 93   |
| 60              | 13   | 194    | 65   |

Drive on Rt.  
32+50

Sta 45+00  
S.E. 973.7  
G.E. 974.86

Sta 44+00  
S.E. 986.6  
G.E. 985.81

Sta 43+00  
S.E. 993.2  
G.E. 991.87

Sta 42+00  
S.E. 989.3  
G.E. 988.15

Sta 41+00  
S.E. 985.9  
G.E. 986.68

Sta 40+00  
S.E. 992.0  
G.E. 993.65

Sta 39+00  
S.E. 1002.2  
G.E. 1000.97

Sta 38+00  
S.E. 999.8  
G.E. 1000.20

Sta 37+00  
S.E. 999.6  
G.E. 999.36

| END AREA CU YDS |      | CU YDS |      |
|-----------------|------|--------|------|
| CUT             | FILL | CUT    | FILL |
| 10              | 34   | 117    | 85   |
| 53              | 12   | 224    | 33   |
| 63              | 6    | 181    | 35   |
| 30              | 13   | 65     | 91   |
| 5               | 36   | 9      | 174  |
| 0               | 58   | 74     | 107  |
| 40              | 0    | 91     | 111  |
| 9               | 60   | 98     | 111  |
| 44              | 0    | 133    | 6    |

Sta. 29+00 ~ 45+00